19052000-NS-2
19052000-NS-1

Stormezandeweg
Deltastraat
Deltastraat
Zeestraat
Oosterschelderstraat

aanbrengen 2 rijen betontegels 300x300x60mm
plaatsen voetbaldoel en ballenvanger (l=15m)
plaatsen voetbaldoel en ballenvanger (l=15m)
aanbrengen zitbanken recht model (3 stuks)
aanbrengen zitbanken gebogen model (5 stuks)
aanbrengen fiets/voetgangersluis

19052000-NS-2
19052000-NS-4

VERKLARING:

- Werkgrens
- Kadastrale grens
- 0.17 Bestaande hoogte

Nieuwe situatie

- 0.93 Nieuwe hoogte
- OB6 Aanbrengen opsluitband 60x200 mm
- OB10 Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
- OB12 Aanbrengen opsluitband 120x250 mm
- RPB12 Aanbrengen rijwielpadband 40/120x250 mm
- VB1 Aanbrengen verloopband 40/120x250<→120x250 mm
- Aanbrengen molgoot, 5 streklagen, straatbakstenen keiformaat, kleur: rood
- KP Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood (hergebruik)
- KP HP Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: heidepaars
- KP Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood (hergebruik)
- KP EG Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, kleur: grijs
- CGR Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat, halfsteensverband, kleur: donkerrood
- 30x30 Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
- 30x30 Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, linflagen, kleur: grijs
- GK Aanbrengen NCB grasklinkers, 315x115x100 mm, gesloten
- GK Aanbrengen NCB grasklinkers, 315x115x100 mm, open
- GB10-GB1 Rondom roosterdeksel aanbrengen grasbetontegel 600x400x120mm en opsluitband 100x200mm
- Aanbrengen putranden met deksel
- Aanbrengen straatkolk
- Aanbrengen lichtmast
- Aanbrengen hekwerk
- Aanbrengen fietsklem
- Aanbrengen lichtmast, (door derden)

Nieuwe boom, ter indicatie. Exacte locaties nader te bepalen
Car be A – Carpinus betulus 'A. Beeckman'
Pla hi – Platanus × hispanica 'Bloodgood'
Que pa – Quercus palustris
Liq st – Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'
Ace fr – Acer × freemanii AUTUMN BLAZE ('Jeffersred')
Car be L – Carpinus betulus 'Lucas'
Mal – Malus 'Evereste'
Til co – Tilia cordata 'Winter Orange'
Gin bi – Ginkgo biloba
Mag ko – Magnolia kobus
Met gl – Metasequoia glyptostroboides

Bestaande boom

N



OPMERKINGEN:
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. NAP.

0 2 4 6 8m

Versie	Datum	Omschrijving	Getekend door
D-2	18-01-2021	Definitief versie 2	E. Baarendse
D-1	26-06-2020	Definitief versie 1	E. Baarendse
C-3	03-04-2020	Concept versie 3	E. Baarendse
C-2	20-01-2020	Concept versie 2	E. Baarendse
C-1	19-12-2019	Concept versie 1	K. van Overbeek

Opdrachtgever: Gemeente Kapelle – Bruisen van Zeeland

Interreg 2 Seas Mers Zeeën NSCR125

GEO INFRA B.V. – Civiltechnisch Ingenieursbureau
BedrijvenPark BorchWerf
Emmerbrink 18
4751 XE OUD GASTEL
T (0165) 349 350
F (0165) 349 379
E info@geoinfra.nl
I www.geoinfra.nl

Project: Revitalisering Noordzijde Wemeldinge

Onderdeel: Nieuwe situatie - blad 2

Getekend door	Projectnummer	Datum	Formaat
K. van Overbeek	19052000	18-01-2021	A0
Geocontroleerd door	**Besteknummer**	**Status**	**Schaal**
J. de Jong	19052000-GI	Definitief-2	1:200

in 12 bladen, bladnummer 8

Tekeningnummer: 19052000-NS-2