VERKLARING:

★★★★★★★★	Werkgrens
	Kadastrale grens
0.17	Bestaande hoogte

Nieuwe situatie

0.93	Nieuwe hoogte
OB6	Aanbrengen opsluitband 60x200 mm
OB10	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
OB12	Aanbrengen opsluitband 120x250 mm
RIB12	Aanbrengen rijwielpadband 40/120x250 mm
VB1	Aanbrengen verlopsband 40/120x250<→120x250 mm
	Aanbrengen molgoot, 5 streklagen, straatbakstenen keiformaat, kleur: rood
KP	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood (hergebruik)
KP HP	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: heidepaars
KP	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood (hergebruik)
KP EG	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, kleur: grijs
DIK	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat, halfsteensverband, kleur: donkerrood
30x30 EG	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
30x30 LIG	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, linflagen, kleur: grijs
GK EG	Aanbrengen NCB grasklinkers, 315x115x100 mm, gesloten
GK	Aanbrengen NCB grasklinkers, 315x115x100 mm, open
OB10-GB1	Rondom roosterdeksel aanbrengen grasbetontegel 600x400x120mm en opsluitband 100x200mm
	Aanbrengen putranden met deksel
	Aanbrengen straatkolk
	Aanbrengen lichtmast
	Aanbrengen hekwerk
	Aanbrengen fietsklem
	Aanbrengen lichtmast, (door derden)

Nieuwe boom, ter indicatie. Exacte locaties nader te bepalen
Car be A - Carpinus betulus 'A. Beeckman'
Pla hi - Platanus x hispanica 'Bloodgood'
Que pa - Quercus palustris.
Liq st - Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'.
Ace fr - Acer x freemanii AUTUMN BLAZE ('Jeffersred')
Car be L - Carpinus betulus 'Lucas'
Mal - Malus 'Evereste'
Til co - Tilia cordata 'Winter Orange'
Gin bi - Ginkgo biloba
Mag ko - Magnolia kobus
Met gl - Metasequoia glyptostroboides

Bestaande boom



OPMERKINGEN:
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. NAP.

0 2 4 6 8m

Versie	Datum	Omschrijving	Getekend door
D-2	18-01-2021	Definitief versie 2	E. Baarendse
D-1	26-06-2020	Definitief versie 1	E. Baarendse
C-3	03-04-2020	Concept versie 3	E. Baarendse
C-2	20-01-2020	Concept versie 2	E. Baarendse
C-1	19-12-2019	Concept versie 1	K. van Overbeek

Opdrachtgever: Kapelle Plezier van Zijn Leven

Interreg 2 Seas Mers Zeeën NSC1G25

GEO INFRA B.V.
Civiltechnisch Ingenieursbureau
BedrijvenPark BorchWerf
Emmerbeek 18
4751 XE OUD GASTEL
T (0165) 349 350
F (0165) 349 379
E info@geoinfra.nl
I www.geoinfra.nl

Project: Revitalisering Noordzijde Wemeldinge

Onderdeel: Nieuwe situatie - blad 3

Getekend door	Projectnummer	Datum	Formaat	In 12 bladen, bladnummer 9
K. van Overbeek	19052000	18-01-2021	A0	
Gecontroleerd door	**Bestelnummer**	**Status**	**Schaal**	**Tekeningnummer**
J. de Jong	19052000-GI	Definitief-2	1:200	19052000-NS-3