Goessestraatweg

Elstarstraat

Weststraat

Dijkwelsestraat

Vijverstraat

Ceresstraat

LEGENDA

	Projectgrens	
	Rijbaan:	Asfaltverharding, kleur: zwart
	Rijbaan:	Asfaltverharding, kleur: zwart
	Rijbaan accent:	Accent betonverharding, kleur: grijs (voorzien van reflecterend materiaal)
	Plateau:	Weststraat-Goessestraatweg-Elstarstraat-Dijkwelsestraat Asfaltverharding, kleur: rood. Hoogteverschil 8 cm
	Plateau:	Vijverstraat-Dijkwelsestraat Nieuwe straatbakstenen, keiformaat, keperverband, kleur: roodbruin. Hoogteverschil 8 cm
	Trottoir:	Nieuwe betontegels 30 x 30 cm, halfsteensverband, kleur: grijs. In bochten t.p.v. kruisingen betonstraatsteen, dikformaat.
	Trottoir:	Weststraat Bestaand trottoir hergebruiken.
	Parkeervakken:	Dijkwelsestraat Parkeervakken voorzien van grasdoorgroei-elementen
inrit	Inritten	
	Geleideband:	Kantopsluiting tussen rijbaan en parkeerstrook nieuwe schuine geleideband 5/20 cm. Hoogteverschil ca. 5-7 cm
	Opsluitband:	Kantopsluiting op erfgrens langs trottoirs en langs plateaus. Hoogteverschil ca. 1 cm
	Drempelelement:	Lengte op-/afrit 175 cm, hoogte 8 cm, kleur: zwart
	Groenstrook:	Nieuwe groenvoorziening binnenbocht op kruising Weststraat-Goessestraatweg-Elstarstraat-Dijkwelsestraat
	Boom:	Bestaande boom
	Roostergoot:	Nieuwe roostergoot t.b.v. afvoer hemelwater
	Kolk:	Nieuwe straatkolk t.b.v. afvoer hemelwater

N

0 2 4 6 8m

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meter t.o.v. NAP.

Versie	Omschrijving	Datum	Getekend	Gecontroleerd	Vrijgegeven
5					
4					
3					
2					
1	Eerste uitgave	05-04-2023	S. Jansen	S. Krijger	S. Krijger

Opdrachtgever
Gemeente Kapelle

Projectnaam
Rioleringswerken Dijkwelsestraat en Vijverstraat te Kapelle

Onderdeel
Presentatietekening herinrichting Dijkwelsestraat

NXXS ingenieurs en adviseurs

Status		Datum	Getekend	Gecontroleerd	Vrijgegeven
Definitief		05-04-2023	S. Jansen	S. Krijger	S. Krijger
Formaat	Schaal	Projectnummer		Blad nr.	Tek. nr.
A0	1:200	NXXS22-010-120		1/1	702